Stahl-Transparentmast TMK-HV, Nennhöhen 7 m

Transparentmast aus Stahl. Hissvorrichtung als Innenseilführung mit hochfesten Dyneema-Spannseilen. Bedienpunkt mit gesicherter Seilklemmvorrichtung, verdeckt im Mastrohr liegend. Mastrohr konisch, längsnaht geschweißt, Werkstoff S235JR, feuerverzinkt.

Mastdurchmesser:	Ø 188/76 x 5,0 mm
Mastrohr NH / GL / EL:	7,0 m / 8,0 m / 1,0 m
Transparentgrößen (NH 7 m):	max. 6,00 x 0,80 m, bei winddurchlässigen Transparenten (Mindestens 40 %) max. 5,00 x 0,60 m bei windundurchlässigen Transparenten
Maximaler Mastabstand:	12,0 m
Standard-Masteinbau:	- in Stahlbodenhülse mit Holzkeilen
Optional:	- auf Kipphalterung mit quadratischer Flanschplatte und angeschweißten Kippscharnier, Befestigungs-schrauben M20 (4 Stück), Sockelteil für den Belagsbündigen Einbau, Erdlänge 0,70 m, nach Mast Demontage begeh- und befahrbar.

Mastzopf mit Aufsteckkappe aus PE, schwarz. Zwei Dyneema-Spannseile Ø 8 mm im Mastrohr aufsteigend, Umlenkung über stabile Seilrollen aus PE. Seilrollengehäuse aus nichtrostenden Stahl. Seilenden mit Kauschenpressung. Hissseilfixierung in Seilklemmen im Mastinneren. Angeschweißter Sicherungsbügel für Zeiten ohne Transparentaufzug. Bedientüre sperrbar mit 3-Kant-Schlüssel. Bedienpunkt 1,2 m über Mastfuss.

Mastrohre statisch nachgewiesen bis 9 Beaufort (88 km/h) Wind.
Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen.
Fundamentplan und Bedienungsanleitung sind der Lieferung beizufügen.

Transparentmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet, einschließlich 1 Dreikant-schüssel.

***Type alfa TMK-HV (NH 7 m),* Standard-Masteinbau in Stahlbodenhülse**

Anlage (Bestehend aus 2 Masten)	€
Stahlbodenhülse mit 6 Stück Holzkeilen	€

Alternativ:

-Kipphalterung aus Stahl, feuerverzinkt, einschließlich Sockelteil	€

Legende:
NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände
GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)
EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

Hersteller:
alfa® GmbH Fahnen- & Lichtmaste
Dieselstraße 25
86368 Gersthofen
Tel 0821-471036
E-Mail: info@alfa-masten.de
www.alfa-masten.de

Stand 01/2026